

**Projekty dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego**

Realizacja Projektu

<i>Tytuł Projektu</i>	Przebudowa ulicy 22-go Stycznia w Lipnie na odcinku 781 m
<i>Oś priorytetowa</i>	1 - Rozwój infrastruktury technicznej
<i>Działanie</i>	1.1 – Infrastruktura drogowa
<i>Nr Projektu</i>	RPKP.01.01.00-04-033/09
<i>Nr Umowy</i>	WPW.I.3040-UE-1084/2009
<i>Data zawarcia umowy</i>	17 września 2009 r.
<i>Wartość Projektu</i>	921.248,25
<i>Wysokość dofinansowania</i>	50 %
<i>Okres realizacji Projektu</i>	Listopad 2008 – Grudzień 2009
<i>Opis Projektu</i>	<p>Realizacji zadania: Przebudowa ulicy 22-go Stycznia w Lipnie na odcinku 781 m, pozwoli na osiągnięcie następujących efektów : Zgodnie z zakresem projektu i uzgodnieniami z Zarządcą Drogi zakładane jest :</p> <ul style="list-style-type: none"> - prędkość dopuszczalna – 40 km/h, - na całym odcinku drogi – nawierzchnia bitumiczna, - w miejscach istniejących zjazdów i chodnika nawierzchnia z kostki betonowej drobno – wymiarowej, <p>Wyszczególniając, będą wykonane następujące prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zostanie przeprowadzone oczyszczenie skrajni drogowej z drzew, które rozrastając się, przesłaniają widoczność na drodze, - zostanie wyremontowane 5751 m² nawierzchni bitumicznej ulicy (najpierw dotychczasowa powierzchnia zostanie przefrezowana do głębokości 4 cm, a następnie po wyrównaniu podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, zostanie położona warstwa ścieralna o grubości 3 cm). - zostanie wyremontowane 2166 m² chodników (zostaną zdemontowane dotychczasowe powierzchnie chodników z płyt betonowych, a powstaną chodniki z kostki brukowej o grubości 6 cm oraz zjazdy z kostki brukowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem), - zostanie zbudowanych 2166 mb obrzeży chodników (zostaną zdemontowane, nie występujące zresztą na całości, krawężniki kamienne i położone na całej długości krawężniki betonowe o wymiarach 30x8), - zostanie umieszczone nowe oznakowanie pionowe (6 znaków), - zostaną zamontowane bariery ochronne na długości 8 m, - cała ulica otrzyma oznakowanie poziome, <p>Wskaźniki produktu:</p>

	<p>- w wyniku realizacji projektu przebudowany zostanie odcinek ulicy 22-go Stycznia w Lipnie od km 0+000 do km 0+781,72.</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>- realizacja projektu spowoduje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oszczędność czasu na drogach zmodernizowanych w przewozach pasażerskich 2. Oszczędność czasu na drogach w przewozach towarowych <p>Inne dodatkowe korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawa komfortu jazdy, • poprawa bezpieczeństwa ruchu, redukcja liczby wypadków, • skrócenie czasu przejazdu – dojazdu mieszkańców objętych inwestycją do istniejącej bazy oświatowej, usługowej, handlowej, administracyjnej, • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, • poprawa estetyki miasta, • zmniejszenie awaryjności i zużycia pojazdów, zmniejszenie kosztów ich eksploatacji, • zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych i mieszkalnych, • wzrost natężenia ruchu – zakłada się zwiększenie ilości mieszkańców, którzy zamieszkają na danym terenie, inwestorów dojeżdżających do firm oraz innych użytkowników dojeżdżających do przedsiębiorców (powyższe założenie spójne jest ze wzrostem natężenia ruchu), • zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej – zakłada się, iż oprócz mieszkańców na stałe zamieszkujących na terenie realizacji projektu ze zmodernizowanych dróg korzystać będą także osoby korzystające z usług nowych podmiotów gospodarczych jak i osoby, które w przyszłości osiedlą się na danym terenie. <p>Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu projektu i zawarciu umowy o dofinansowanie, zostaną uruchomione procedury, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w celu wyłonienia Wykonawców poszczególnych zadań projektu. Przetargi zostaną rozpisane w ten sposób, aby realizacja projektu, rozpoczęła się i zakończyła w 2009 roku. Ewentualne końcowe rozliczenie może nastąpić w I kwartale 2010 r.</p>
<p><i>Wykonawca inwestycji</i></p>	<p><i>Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.</i> <i>Ul. Wojska Polskiego 8</i> <i>87 – 600 Lipno</i></p>